

## 質疑応答書

件名 : 八戸市総合健診センター新築移転工事

No.	見積図 No.	質 疑	応 答
1	設計数量 (建築内訳書)	4.杭地業に『杭発生土運搬』とあります。処分が見当たりませんがどのように考えたら宜しいでしょうか。また産業廃棄物処分の場合は協議対象として頂けますでしょうか。	処分の内容等については、協議の対象事項と致します。
2	設計数量 (建築内訳書)	1.直接仮設工事に外壁遮蔽ルーバー仕上げ用の『単管足場』が必要と思われます。建築内訳書に見当たりませんが協議対象として頂けますでしょうか。	協議の対象事項と致します。
3	設計数量 (建築内訳書)	鉄骨組立時に作業構台が必要になるとわれます。建築内訳書に見当たりませんが協議対象として頂けますでしょうか。	協議の対象事項と致します。
4		設備架台受け鉄骨や耐風梁は工事開始後に変更が考えられます。追加部材が発生した場合は協議対象として頂けますでしょうか。	変更が発生した場合は、協議の対象事項と致します。
5	A-18、19	健康プロムナード天井の仕上げについて、ルーバー天井上部の鉄骨見え掛りはロックウール吹付になっておりますが、ロックウール落下を考慮し、耐火塗料にしなくても宜しいでしょうか。耐火塗料とした場合は協議対象として頂けますでしょうか。	現時点では、ロックウール吹付でご計上ください。仕様変更については、別途協議することと致します。
6	S-01	4 章地業工事の 4.2.6 事前調査欄に『支持地盤確認用の追加ポーリング2箇所』とあります。建築内訳書に見当たりませんがS-01 図の通りポーリング2箇所と考えて宜しいでしょうか。また協議対象として頂けますでしょうか。	協議の対象事項と致します。
7		約 17 か月間の工期設定になっておりますが、コロナウィルスによる資材納期の遅れや作業員不足により工期が遅れる可能性があります。工期延長は可能でしょうか。	原則、工期の延長は考えておりません。ただし、コロナウィルスの影響による遅れを含め、予期できない自然災害や社会情勢の変化による工期の遅れは協議対象と致します。